

REPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES GROUPE SCOLAIRE MERMOZ LYON 8^{ÈME}



Action A.1.1.1 du PCET : Réaliser des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments municipaux existants

Descriptif de l'opération

- Situation géographique : 29 rue Professeur Ranvier 69008 LYON
- Surface du bâtiment: 2 556 m²
- Dépose des menuiseries et désamiantage
- Changement de 328 menuiseries (572 m²)



Performance énergétique

- Changement des 328 menuiseries de l'école élémentaire, maternelle et gymnase avec un $U_w = 1.7 \text{ W/m}^2.K$
- Pose de différent type de menuiseries: extérieures bois et monoblocs extérieures avec volet roulant
- L'économie sur la consommation d'énergie du bâtiment est de 6%

EI: 08007

Opération réalisée par la direction de la construction

- Maître d'ouvrage : Ville de Lyon
- Architecte : Atelier Coursac et Waterkeyn
- Bureaux d'études : SLTB (fluides)
- Economiste: SIRADEx

Coût de l'opération

- 1 152 450 € HT

Calendrier

- *Début des travaux : Août 2014*
- *Fin des travaux : Novembre 2015*

Fenêtres avant travaux:



Fenêtres après travaux:

